REAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
LA BERGERIE – PHASE 2

Rue de la République – 30230 BOUILLARGUES

D.P.G.F. PHASE DCE
LOT N°06 CVC - PLOMBERIE

Dossier n° 24055 – 20/10/2026

Maître d'ouvrage

MAIRIE DE BOUILLARGUES
Place de l'Europe – 30230 BOUILLARGUES

BET FLUIDES

CETEX Ingénierie
Bureau d'Etudes et d'Expertises
Equipements techniques

285, rue Gilles Roberval – Bâtiment A3
CS 32028 - 30915 NIMES CEDEX 2
Tél. 04.66.68.01.30 - Email : cetex@cetexing.fr

Bureau de contrôle

	DESIGNATION	U	QTE	PU €uros	MONT €uros
2	**DESCRIPTION DES TRAVAUX – PHASE 2**				
2-1	**Installations provisoires de chantier**	ens	1		
2-2	**Travaux de dépose**				
*	Consignation des réseaux EF / ECS / EU / EV	ens	1		
*	Dépose appareils sanitaires zones 01, 02, 03	ens	1		
*	Dépose réseaux et bouches VMC zones 01 et 03	ens	1		
2-3	**Ventilation mécanique**				
2.3.1	Bouches d'extraction autoréglables ALIZE – VIM				
*	Bouche 30 m³/h	U	7		
*	Bouche 45 m³/h	U	2		
*	Bouche 60 m³/h	U	1		
2.3.2	Réseaux d'extraction acier galvanisé	ens	1		
2.3.3	Dispositifs coupe-feu des traversées	ens	1		
2.3.4	Caisson C4 400 °C ½ h JBRE ECOWATT – VIM	U	1		
2.3.5	Grille de rejet en façade	U	1		
2-4	**Plomberie sanitaires**				
2.4.1	Origine AEP – vannes d'isolement	ens	1		
2.4.2	Alimentation EF parvis depuis salle Rabelais	ens	1		
2.4.3	Production ECS				
2.4.3.1	Chauffe-eau instantané DHB 27 ST – STIEBEL	U	1		
2.4.3.2	Chauffe-eau existant conservé	PM			
2.4.4	Distribution EF / ECS multicouche	ens	1		
*	Colonne EF / ECS RDC – étage	ens	1		
2.4.5	Calorifuge ECS	ens	1		
2.4.6	Ecoulements EU / EV PVC	ens	1		
*	Colonnes EU / EV zone 03 – RDC	ens	1		
*	Saignées en dalle RDC et étage	ens	1		
2.4.7	Contrôle réseau EU existant – ITV, curage	ens	1		
*	Regard de tringlage déplacé hors ascenseur	U	1		
2.4.8	Appareils sanitaires				
2.4.8.1	WC au sol RENOVA – GEBERIT	U	5		
2.4.8.2	WC au sol surélevé PMR – GEBERIT	U	1		
2.4.8.3	WC suspendu PMR + bâti DUOFIX	U	2		
2.4.8.4	Barre de relevage 135° inox	U	3		
2.4.8.5	Plan vasque PMR 600 – ATOUT COMPOSITES	U	1		
2.4.8.6	Plan 2 vasques 800 – ATOUT COMPOSITES	U	1		
2.4.8.7	Plan 2 vasques 1200 – ATOUT COMPOSITES	U	1		
2.4.8.8	Lave-mains RENOVA Compact 50x25	U	2		
2.4.8.9	Evier RODEZ 90x60 sur meuble	U	1		
2.4.8.10	Douches – caniveau et siphon de sol				
*	Caniveau de douche inox – douches communes	U	1		
*	Siphon de sol de douche – douche PMR	U	1		
*	Mitigeur thermostatique mural + douchette	U	3		
2.4.8.11	Siphon de sol Ø100 – WC PMR zone 02	U	1		
2.4.8.12	Attentes EF / EU autolaveuse, machine glaçons	U	2		
2-5	**Essais et réglages – DOE**	ens	1		
		TOTAL HT			
		TVA 20 %			
		TOTAL TTC			