REAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
LA BERGERIE – PHASE 2

Rue de la République – 30230 BOUILLARGUES

D.P.G.F. PHASE DCE
LOT N°07 ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES

Dossier n° 24055 – 20/10/2026

Maître d'ouvrage

MAIRIE DE BOUILLARGUES
Place de l'Europe – 30230 BOUILLARGUES

BET FLUIDES

CETEX Ingénierie
Bureau d'Etudes et d'Expertises
Equipements techniques

285, rue Gilles Roberval – Bâtiment A3
CS 32028 - 30915 NIMES CEDEX 2
Tél. 04.66.68.01.30 - Email : cetex@cetexing.fr

Bureau de contrôle

	DESIGNATION	U	QTE	PU €uros	MONT €uros
2	**DESCRIPTION DES TRAVAUX – PHASE 2**				
2-1	**Installations provisoires de chantier**	ens	1		
2-2	**Travaux de dépose**				
*	Consignation et isolement des zones de travaux	ens	1		
*	Dépose et évacuation équipements non conservés	ens	1		
*	Dépose / repose équipements existants déplacés	ens	1		
*	Déconnexion ancienne alimentation (TJ Mairie)	ens	1		
2-3	**Comptage tarif jaune 100 kVA**				
2.3.1	Coordination Enedis, fourreau, panneau comptage	ens	1		
2.3.2	Liaison CCPI – comptage FR-N1X1G1 3P+N	ens	1		
2.3.3	Coffret de contrôle-commande tarif jaune	ens	1		
*	Disjoncteur de branchement TJ 4P différentiel	U	1		
*	Liaison disjoncteur – TGBT FR-N1X1G1 3P+N+T	ens	1		
*	Mise en service Enedis et attestation Consuel	ens	1		
2.3.4	Note de calcul des tableaux existants	ens	1		
2-4	**Armoires électriques**				
2.4.1	TGBT existant – modifications et départs	ens	1		
2.4.2	TD étage – déplacement au RDC	ens	1		
2.4.3	Bornier de raccordement en faux plafond R+1	ens	1		
*	Prolongement des circuits bornier – TD	ens	1		
2-5	**Coupures d'urgence – raccordements**	ens	1		
2-6	**Liaisons équipotentielles**	ens	1		
2-7	**Distributions électriques**				
2.7.1	Chemins de câbles	ens	1		
2.7.2	Câblage courants forts FR-N1X1G1	ens	1		
2.7.3	Goulotte PVC	ens	1		
2-8	**Eclairage intérieur**				
2.8.1	Downlight LED DOLED 16,2 W IP44 – RESISTEX	U	12		
2.8.2	Hublot LED OMEGALED 14,7 W – RESISTEX	U	1		
2.8.3	Luminaires existants déplacés	U	2		
2-9	**Eclairage extérieur**				
2.9.1	Bornes et appliques extérieures				
*	Borne LED SALINE 818139 HF – RESISTEX	U	3		
*	Applique LED OMEGALED 850525 IP65 – RESISTEX	U	4		
*	Télécommande de réglage 921812 – RESISTEX	U	1		
*	Horloge astronomique au TGBT	U	1		
*	Alimentation sous fourreau TPC	ens	1		
2.9.2	Rubans LED des panneaux sérigraphiés	ens	1		
2-10	**Eclairage de sécurité**				
*	BAES évacuation 45 lm/1 h SATI	U	1		
*	BAES ambiance 400 lm/1 h SATI	U	1		
*	Pictogramme EAS	U	1		
*	BAES existants déplacés	U	4		

	DESIGNATION	U	QTE	PU €uros	MONT €uros
2-11	**Appareillages**				
2.11.1	Appareillage encastré standard	PM			
2.11.2	Appareillage étanche	PM			
2.11.3	Détecteur de présence plafonnier 360°	U	10		
2-12	**Alimentations spécifiques**				
2.12.1	Ascenseur extérieur – attente triphasée	ens	1		
*	PC 16 A étanche à proximité de l'ascenseur	U	1		
2.12.2	Chauffe-eau instantané 27 kW – 5G10	ens	1		
2.12.3	Chauffe-eau existant – reprise alimentation	ens	1		
2.12.4	Caisson VMC zone 03 – câble CR1-C1	ens	1		
2.12.5	PC 16 A dédiées congélateur / meuble froid	U	2		
2.12.6	PC 16 A dédiée machine à glaçons	U	1		
2.12.7	PC 16 A dédiée autolaveuse	U	1		
2.12.8	Volet roulant EM04 – vérification / reprise	ens	1		
2-13	**Alarme incendie**				
2.13.1	Tableau d'alarme – vérification / extension	ens	1		
2.13.2	Déclencheurs manuels	PM			
2.13.3	Diffuseur sonore NF S 32-001 (SAS 01 et 03)	U	2		
2.13.4	Diffuseur lumineux DLNA NF EN 54-23	U	1		
*	Diffuseurs lumineux existants déplacés	U	9		
2.13.5	Asservissements existants – essais	ens	1		
2-14	**Extincteurs et plans de sécurité**				
2.14.1	Extincteurs – dépose / repose	ens	1		
2.14.2	Plans de sécurité RDC et R+1 mis à jour	U	2		
2-15	**Essais et réglages – DOE**	ens	1		
			TOTAL HT		
			TVA 20 %		
			TOTAL TTC		